



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro CEP – 59.374-000

CGC-MF – 08.088.254/0001-15

MERCADO	FACHADA COM REVESTIMENTO EM ACM E ESTRUTURA	UND	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL
592	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M)	kg	0,41	24,93	10,22
4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	und	16,00	0,94	15,03
11125	CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 12,50 KG/M2 (LIGA 1200 - H14)	kg	12,50	20,03	250,38
COT.	ACM 3MMX1220X5000MM (AL) PINTADA NAS CORES DO DETRAN	m ²	1,03	123,45	127,15
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,95	14,89	29,04
	SERRALHEIRO	H	1,00	18,18	18,18
	CUSTO DIRETO TOTAL				450,00
	TAXA DE BDI			26,42%	118,89
	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				568,89

Rosan Marçal de Araújo

Engenheiro Civil
CREA 2101873672



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro CEP – 59.374-000
CGC-MF – 08.088.254/0001-15

MERCADO	DRENAGEM DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UND	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	0,40	10,25	4,10
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	4,00	3,78	15,12
89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	1,00	4,64	4,64
89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	4,00	2,93	11,72
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	1,00	6,18	6,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,31	17,09	22,39
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,17	13,46	15,75
	CUSTO DIRETO TOTAL				79,90
	TAXA DE BDI			26,42%	21,11
	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				101,01

Rosan Marçal de Araújo

Engenheiro Civil
CREA 2101873672