



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUUBA

Nº SICONV
950036

Nº OPERAÇÃO
1090290-82

PROFONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUUBA DOS DANTAS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	TRECHO 01 - 03	TRECHO 04 - 90
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUUBA DOS DANTAS/RN		-				126.735,22	126.735,22	120.041,58
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	VALOR GLOBAL	1.Adi	Administração Local	0,31	0,32	
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	3X2 = 6 M2	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00		
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_11/2019	M2	4.198,90	CONSIDERA AREA DA PAVIMENTAÇÃO RETIRADA DO PROJETO IGUAL A 4.198,90 M2	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.390,63	1.431,22	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	4.198,90	CONSIDERA AREA DA PAVIMENTAÇÃO RETIRADA DO PROJETO IGUAL A 4.198,90 M2	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.390,63	1.431,22	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	4.198,90	CONSIDERA AREA DA PAVIMENTAÇÃO RETIRADA DO PROJETO IGUAL A 4.198,90 M2	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.390,63	1.431,22	
1.3.3.	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	167,96	CONSIDERA AREA DA PAVIMENTAÇÃO RETIRADA DO PROJETO IGUAL A 4.198,90 M2	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	55,63	57,25	
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.026,04	CONSIDERAVDO A USINA MAIS PROXIMA COMO SENDO EM CAMPINA GRANDE. LOGO: 4200 X 0,04 = 167,96X149KM= 25026,04 M3XKM	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	8.288,67	8.530,25	
1.3.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	167,96	CONSIDERA AREA DA PAVIMENTAÇÃO RETIRADA DO PROJETO IGUAL A 4.198,90 M2	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	55,63	57,25	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-						
1.4.1.	PINTURA DE EXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.800,00	RETIRADO DO PROJETO CONSIDERANDO DUAS FAIXAS CENTRAIS CONTÍNUAS E LATERAL DIREITA E ESQUERDA FAIXA BRANCA. 700X2 = 1.400 M FAIXA AMARELA. 700X2 = 1.400 M	4.SIN	SINALIZAÇÃO			
1.4.2.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO LADO DE 0,80 M - PÉLICULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	RETIRADO DO PROJETO	4.SIN	SINALIZAÇÃO			
1.4.3.	SUPOTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	RETIRADO DO PROJETO	4.SIN	SINALIZAÇÃO			
				TOTAL = 2.800 M					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNALÚBA

Nº SICONV
1950036

Nº OPERAÇÃO
11090290-82

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNALÚBA DOS DANTAS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agupador de Eventos
						TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):

1	TRECHO 01 - 03	126.735,22
2	TRECHO 04 - 06	128.041,58

CARNALÚBA DOS DANTAS/RN
Local

quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS
CREA/CAU: 211979222-4
ART/RRT: RN20240669707



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNÁUBA

Nº SICOMV
950036

Nº OPERAÇÃO
1090290-82

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNÁUBA DOS DANTAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 07 - 3	4
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNÁUBA DOS DANTAS/RN			147.489,08	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	-	0,37	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_PS PAVIMENTAÇÃO	M2	6,00		
1.3.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	4.198,90	1.377,05	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE. EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	4.198,90	1.377,05	
1.3.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	167,96	55,08	
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.026,04	8.206,92	
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	167,96	55,08	
1.4.	SINALIZAÇÃO				
1.4.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_09/2021	M	2.800,00	2.800,00	
1.4.2.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	13,00	
1.4.3.	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	13,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUVA

Nº SICONV
950036

Nº OPERAÇÃO
1090290-82

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUVA DOS DANTAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
				3	4		
	TRECHO 07 - 09		147,489,08				

CARNAUVA DOS DANTAS/RN
Local
Data
quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Responsável Técnico
Nome: GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS
CREA/CAU: 211979222-4
ART/RRT: RN20240689707

Documento assinado digitalmente
gov.br
GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS
Data: 23/02/2024 09:52:39 -0300
Verifique em <https://validar.fri.gov.br>