



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	
1090299-82	950036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA	
LOCALIDADE SINAPl	DATA BASE (11-23 IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	
NATAL	11-23 IN DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO	CARNAÚBA DOS DANTAS/RN	
		BDI 1	BDI 2	BDI 3
		20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN									
1. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN									
1.1.	PRÓPRIA	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	12.164,44	BDI 1	14.686,13	14.686,13
1.1.1.	PRÓPRIA	COMP.01	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.317,86
1.2.	SINAPl	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	319,98	BDI 1	386,31	2.317,86
PAVIMENTAÇÃO									
1.3.	SINAPl	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	4.198,90	7,82	BDI 1	9,44	39.637,62
1.3.2.	ORSE	2593	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	4.198,90	1,58	BDI 1	1,91	8.019,90
1.3.3.	SINAPl	100986	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	167,96	9,17	BDI 1	11,07	1.859,32
1.3.4.	SINAPl	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.026,04	0,99	BDI 1	1,20	30.031,25
1.3.5.	SINAPl	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	167,96	1.460,22	BDI 1	1.762,92	296.100,04
1.4. SINALIZAÇÃO									
1.4.1.	SINAPl	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.800,00	5,37	BDI 1	6,48	18.144,00
1.4.2.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	258,42	BDI 1	311,99	4.055,87
1.4.3.	SICRO	5216111	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	133,80	BDI 1	161,54	2.100,02

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPl para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente
GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS
Data: 23/02/2024 09:52:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

Responsável Técnico
Nome: GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS
CREA/CAU: 211979222-4
ART/RRT: RN20240669707

Local
quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024
Data

PMW3.0.4